

Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

А.Н. Тимагин

«    »    2010г.

Техническое задание. 207  
ремонт санитарного узла на 4-м этаже АБК корпуса № 5 (инв. № 010182).  
(общестроительные работы)

1	Разборка деревянных дверок сан. кабин	2шт/1,52м2
2	Разборка кирпичной перегородки толщ. 120мм облицованных плиткой	1,87м2/0,22м3
3	Разборка кирпичных тумб	0,89м3
4	Разборка облицовочной плитки на стенах	32,2м2
5	Разборка цементного плинтуса	11,6п.м
6	Разборка пола из метлахской плитки на растворе	10,1м2
7	Разборка цементно-песчанной стяжки t=30мм	10,1м2
8	Расчистка стен от побелки	15,7м2
9	Ремонт штукатурки стен	2м2
10	Пробить в стене t=120мм отверстие разм. 200x200 для труб	1шт
11	Заделка отверстий в стене t=120мм кирпичом	0,04м2
12	Обшить вент. короб влагостойким ГВЛ по металлическому каркасу	3,6м2
13	Выравнивающая штукатурка стен под плитку	50,5м2
14	Устройство цементно-песчанной стяжки толщ. 30мм	10,1м2
15	Гидроизоляция пола спец. раствором Глимс в 2 слоя	10,1м2
16	Гидроизоляция стен h=300мм спец. раствором Глимс в 2 слоя	5м2
17	Кирпичная кладка тумб унитазов	0,33м3
18	Засыпка тумб песком	0,72м3
19	Пол из плитки КЕРАМА разм. 300x300 на клею	11м2
20	Облицовка стен и обшитого вент. короба плиткой КЕРАМА коллекционная на клею, с установкой пластиковых уголков	54,1м2/ 47,4п.м
21	М/ окраска метал. вент. коробка за 2 раза с расч.	4м2
22	Улуч. м/окраска стен с расч. 10% за 2 раза	2,5м2
23	Разборка дв. блока ДГ21-7	2шт/2,94м2
24	Установка шпонированного дв. блока ДГ21-7	2шт/2,94м2
25	Смена дв. обналочки на шпонированную	21,4п.м
26	Установка на дверное полотно органическое стекла t=3мм разм. (600x300)*	4шт/0,72м2
27	Установка дверной защелки	1шт
28	Установка ручка-замок	1шт
29	Установить дверной упор	2шт
30	Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ по каркасу из оцинкованного профиля	10,1м2
31	Устройство декоративного пластикового уголка к панелям ПВХ	18,2п.м
32	Установить в подвесной потолок вент. решетку разм. 300x300	1шт.
33	Изгот-ть и уст-ть сан. кабины (алюминиевый каркас + ламинированная ДСП 16мм). 2 Фасад + перегородка разм. (900x1200x1800)*, с полной комплектацией.	5,4м2
34	Установка туалетного комплекта (зеркало, мыльница для жидкого мыла)	0,5м2/2шт
35	Установка пластиковой столешницы под раковины на кронштейнах или стойках	1шт/2,1п.м
36	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до 15км	

Примечание: - \* размеры уточнить по месту;  
- цветовой решение согласовать с заказчиком.

Начальник ОТНПЭ УГА

Инженер ОТНПЭ УГА

А.В. Пестряков

Т.В. Сачкова