

Утверждаю
Инженер ОАО «ЗМЗ»
А. Н. Тимагин

Техническое задание № 1014
на подготовку проема для монтажа противопожарных
ворот в ЦКОП (3 корпус)

№ п/п	Наименование работ	Объем
1.	Демонтаж металлических ворот с резкой на 2 м в металлолом	0,7 т
2.	Разборка ж/бетонного фундамента	0,6 м3
3.	Пробивка проема в кирпичной стене	0,01 м3
4.	Кирпичная кладка стен с креплением к сущ. стене	1 м3
5.	Монтаж м/к перемычки (швеллер №14)	0,042 т
6.	Монтаж м/к обрамления проема (уголок 75)	0,02 т
7.	Масляная окраска м/к	3 м2
8.	Заделка отверстий кирпичом	0,05 м3
9.	Отбивка штукатурки стен	3 м2
10.	Штукатурка стен	50 м2
11.	Расчистка стен от масляной краски	6 м2
12.	Шпатлевка стен	6 м2
13.	Известковая окраска стен	66 м2
14.	Устройство бетонных полов толщ. 100мм из бетона М300 с шлифованием поверхности	4 м2
15.	Погрузка и перевозка строительного мусора	


Примечание:

Предусмотреть мероприятия по защите покрытия существующего пола.

Предварительно очистить все поверхности от пыли и грязи.

Материалы, применяемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия, паспорта и иные документы, подтверждающие качество.

Начальник ОКС



А. А. Субботин