

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА №30-13/15-10

на проведение комплекса строительного-монтажных работ по
техническому перевооружению плавильного участка литейного цеха №1

1. Наименование услуги.


Устройство полов в осях А₃-А₁/20-24 литейного цеха №1.

- 1.1 Выполнить разборку пола из металлических плит – 150м²;
- 1.2 Выполнить разборку бетонных оснований под полы – 226м²;
- 1.3 Выполнить засыпку приямков (глубина h-0,5м) – 24м²;
- 1.4 Выполнить устройство подстилающих слоев из бетона М-400, h-0,11м – 250м²;
- 1.5 Выполнить устройство подстилающих слоев из бетона М-300, h-0,19м – 150м²;
- 1.6 Выполнить покрытие из стальной штампованной перфорированной плитки 300x300мм – 184м².

2. Выполнить строительные работы, включая необходимые для этого материалы, инструмент и оборудование.


3. Выполнить погрузку и вывоз мусора за территорию на 3км.


/ Начальник ОИ литейного цеха №1


02.12.10 Ф.П. Белов

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОРО литейного цеха №1


В.А. Хлопочкин


02.12.10