


А.Н. Тимагин
2010г.


Техническое задание № 2
на ремонт кровли зданий ОАО "ЗМЗ"

№№ п/п	Наименование работ	Объем работ
1	Разборка рулонного кровельного покрытия	355м ²
2	Устройство кровельного покрытия из наплавляемого материала в 2 слоя (верхний слой -ЭКП, нижние слои -ХПП Унифлекс Технониколь)	355м ²
3	Ремонт швов гидроизоляционного ковра из наплавляемых материалов в 1 слой Унифлекс ЭКП шириной 0,3м	50м.п.
4	Герметизация стыков, примыканий сливов к конструкциям стен и кровли силиконовыми и др. герметизирующими материалами	70м.п.
5	Разборка стяжки	50м ²
6	Устройство стяжки толщ. до 30 мм с обработкой праймером	50м ²
7	Ремонт кровли рулонным материалом в один слой заплатами площадью до 3м ² (верхний слой -ЭКП Унифлекс Технониколь)	450м ²
8	Смена отливов из оцинкованной стали шириной до 300мм	100м.п.
9	Смена отливов из оцинкованной стали шириной до 700мм	50м.п.
10	Смена свесов из оцинкованной стали шириной 1м	15м.п.
11	Установка прижимной рейки для крепления кровельного ковра в примыканиях	50м.п.
12	Ремонт кирпичной кладки парапетов, карнизов, разделительных стен на кровле	3м ³
13	Ремонт деревянной обрешетки сплошной толщ.30мм	10м ²
14	Ремонт шиферной кровли отдельными местами	30м ²
15	Ремонт деревянной обшивки карнизов	10м ²
16	Мелкий ремонт металлических фрамуг и переплетов фонарей	40м ² / 400мест
17	Ремонт и устройство металл.элементов закрывания фонарей	40м ² / 25кг
18	Ремонт деревянных стропил	10м.п.
19	Покрытие кровли самоклеющимся материалом Техноэласт-С в 1 слой отдельными местами	8м ²
20	Герметизация фальцев мет.кровли лентой АБРИС ЛТФ шир.100мм	50м.п.
21	Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние до15км	

Начальник ОТНиПЭ УГА


А.В. Пестряков

Ведущий инженер по технадзору


В.Ф. Заболонкова