

Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

 А.Н. Тимагин  
«    »    2011 г.

Техническое задание № 29  
на ремонт в кабинете №220 административного здания  
(инв. №010170)

№п/п	Наименование работ	Объем работ
1.	Разборка деревянных оконных блоков	3шт/14,1м <sup>2</sup>
2.	Разборка деревянного импоста	1шт/0,6м <sup>2</sup>
3.	Изготовить и установить оконные блоки (разм. 1759х2660мм)* из пластиковых многокамерных профилей (профиль Exprof) с герметичными двухкамерными стеклопакетами (стекло 4 М1, г. Бор), заполнением монтажного шва полиуретановым герметиком «Stiffplast», снаружи уплотнительной лентой (ПСУЛ), с внутренней – пароизоляционной лентой из армированной фольги. Гидроизоляцию стыка в районе подоконного слива выполнить полиэстеровой лентой. Фурнитура Zigenia (Германия).	3шт/14,1м <sup>2</sup>
4.	Устройство импоста из сэндвич панели толщ. 24мм (разм. 759х320мм)* с П-образным обрамлением по периметру панели	1шт/0,6м <sup>2</sup>
5.	Установка оконных откосов шир. 200мм из сэндвич панелей толщ. 10мм с обрамлением по периметру откосов пластиковым уголком	3,2 м <sup>2</sup>
6.	Смена подоконного слива шир. 250мм на окрашенный слив из оцинкованной стали толщ. 0,8 мм	9 мп
7.	Установка пластиковой подоконной доски шир. 350мм	8,67 мп
8.	Разборка дверных блоков	2шт/4,2м <sup>2</sup>
9.	Установка дверных блоков шпонированных ДГ-21-10	2шт/4,2м <sup>2</sup>
10.	Установка шпонированной обналички	20,8 мп
11.	Установка ручки-замка	2 шт.
12.	Защивка ниши в стене ГВЛ по металлическому каркасу	2,63 м <sup>2</sup>
13.	Снятие обоев со стен	74,3 м <sup>2</sup>
14.	Расчистка стен от побелки	5 м <sup>2</sup>
15.	Ремонт штукатурки стен	25 м <sup>2</sup>
16.	Ремонт штукатурки оконных откосов (снаружи)	2 м <sup>2</sup>
17.	Штукатурка откоса под сливом смесью «Гидро-SII толщ.15мм	1,3 м <sup>2</sup>
18.	Разборка деревянных плинтусов	34,8 мп
19.	Разборка полов из линолеума	37,3 м <sup>2</sup>
20.	Устройство стяжки из самовыравнивающейся смеси толщ. до 20мм	37,3 м <sup>2</sup>
21.	Подготовка стен под оклейку обоями (шпатлевка, грунтовка)	72,5 м <sup>2</sup>
22.	Оклейка стен виниловыми обоями (толстыми) на флизелине под окраску	72,5 м <sup>2</sup>
23.	Окраска стен по обоям водозем. составами за 2 раза	72,5 м <sup>2</sup>
24.	Устройство полов из ламината	37,3 м <sup>2</sup>
25.	Устройство плинтусов пластиковых	31,8 мп
26.	Установка металлического порога длиной 1 мп	3 шт.
27.	Обшивка радиаторов панелями МДФ по деревянному каркасу (под окнами)	5,8 м <sup>2</sup>
28.	Устройство отбойной доски из панелей МДФ шир. 250 мм	23,1мп/5,8м <sup>2</sup>
29.	Устройство уголка ламинированного	49 мп

30.	Установка радиаторных решёток 1200x600 мм	3 шт.
31.	Масляная окраска труб р/о за 2 раза	2 м <sup>2</sup>
32.	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг»	37,3 м <sup>2</sup>
33.	Снятие люстры шестирожковой	6 шт.
34.	Снятие выключателя одноклавишного для открытой проводки	1 шт.
35.	Снятие выключателя двухклавишного для открытой проводки	1 шт.
36.	Снятие розетки шестиместной для открытой проводки	1 шт.
37.	Снятие розетки четырехместной для открытой проводки	1 шт.
38.	Снятие розетки трехместной для открытой проводки	1 шт.
39.	Снятие розетки одноместной для открытой проводки	2 шт.
40.	Снятие розетки одноместной для скрытой проводки	4 шт.
41.	Снятие выключателя автоматического АП50Б	1 шт.
42.	Снятие кабеля ВВГ 3x2,5 в кабель-канале	25 м
43.	Снятие провода ПВ-3 2,5мм <sup>2</sup> в кабель-канале	15 м
44.	Снятие кабельного канала 32x16	32 м
45.	Установка светильников встраиваемых с зеркальной экранирующей решеткой для подвесного потолка ЛВО 19-4x18-001УХЛ4 с люминесцентными лампами TL D 18 Вт/29 PHILIPS и стартерами	11 шт.
46.	Установка выключателя двухклавишного откр. уст. ВС20-2-0-ББ In=10А	1 шт.
47.	Установка выключателя одноклавишного откр. уст. А110-002 In=10А	1 шт.
48.	Установка розетки четырехместной с з/к для открытой проводки РА16-245 In=16А	1 шт.
49.	Установка розетки трехместной с з/к для открытой проводки РА16-243 In=16А	1 шт.
50.	Установка розетки двухместной с з/к для открытой проводки РА16-250 In=16А	2 шт.
51.	Установка розетки одноместной с з/к для открытой проводки РС10-3-ЛБ In=16А	4 шт.
52.	Установка выключателя автоматического ВА47-29 Ip-16А в боксе пластиковом для автоматов модульной серии КМПн 1/2	1 шт.
53.	Установка кабеля ВВГ 3x1,5 по стенам и потолкам за подвесным потолком вновь	20 м
54.	Установка существующего кабеля ВВГ 3x2,5 в кабель-канале	25 м
55.	Установка существующего провода ПВ-3 2,5мм <sup>2</sup> в кабель-канале	15 м
56.	Установка коробки ответвительной КОР-73	3
57.	Установка кабельного канала 32x16 L=2м	13
58.	Погрузка и вывоз мусора на расстояние 15 км	

Примечание: 1. \* размеры уточнить по месту.

2. Качество используемых материалов и цветовое решение согласовать с заказчиком.

Начальник ОТНиПЭ

А.В. Пестряков

Энергетик УГА

О.И. Алькин

Инженер по т/н ОТНиПЭ

С.Е. Моисеева