

Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

 А.Н. Тимагин

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011г.

Техническое задание № 35  
Ремонт кирпичной кладки наружной стены по оси 1 корпуса № 2 (инв. № 01002)  
термического участка ЦЧДиТГО.

| №<br>пп | Наименование работ  | Объём работ     |
|---------|---|-----------------|
| 1       | Ремонт поверхности наружной стены (со стороны улицы) из силикатного кирпича кирпичной кладкой толщ. 120мм на цементном растворе | 10м2/1,2м3      |
| 2       | Ремонт поверхности наружной стены (со стороны цеха) из силикатного кирпича кирпичной кладкой толщ. 250мм на цементном растворе  | 10м2/2,5м3      |
| 3       | Устройство и разборка инвентарных лесов до Н=11,5м  | 115м2 верт. пр. |
| 4       | Устройство и разборка неинвентарных лесов до Н=11,5м (для выполнения работ со стороны цеха)                                     | 115м2 верт. пр. |

Примечание: при составлении сметной документации учесть погрузку и вывоз строительного мусора на расстояние до 15км.

Начальник ОТНиПЭ УГА

Инженер по т/н УГА

 А.В. Пестряков

 Т.В. Сачкова