

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на ремонт кабельных каналов на ГПП-1; ГПП-2


Цель проведения работ:

Повышение надежности эл. снабжения ОАО «ЗМЗ» за счет реконструкции кабельных каналов ГПП-1; ГПП-2.

Объем выполняемых работ:

1. Произвести демонтаж железобетонных плит перекрытия кабельных каналов $L=25\text{м}$.
2. Выполнить разборку кабельных каналов $L=25\text{м}$.
3. Замена и укладка элементов кабельного канала.
4. Замена стоек и полок для прокладки кабеля.
5. Герметизация каналов $L=25\text{м}$.
6. Покраска металлических элементов $S=20\text{м}^2$
7. Выполнить бетонирование транспортных путей, проходящих через кабельный канал $S=250\text{м}^2$.
8. Выполнить герметизацию примыкания бетонных плит к стене ЗРУ. $L=20\text{м}$.

Начальник электроцеха



Л.В.Гуляев