



Утверждаю:

Главный инженер

Техническое задание

№ 16-00/24-186 Ремонт гидроизоляции стен машинного зала здания решеток БОС

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011

Владелец объекта: ЦВКиОС

1 Срок проведения работ: июль 2011 года

2 Общие требования к работе:

Демонтаж стальной трубы диаметром 150мм – 1,5м

Демонтаж задвижки диаметром 150мм – 1шт

Восстановление бетонных стен каналов гидропломбой – 0,01м<sup>3</sup>

Протравка бетонных стен лотка различными реактивами (Ферросилилит) – 20м<sup>2</sup>

Гидродинамическая чистка поверхности бетонного канала спецмашинами «Скания» и «SISU» - 20м<sup>2</sup>

Искусственная сушка внутренней поверхности канала – 20м<sup>2</sup>

Штукатурка внутренней поверхности канала гидроизолирующим составом на цементной основе – 20м<sup>2</sup>

Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой – 20м<sup>2</sup>

Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ – 7141 – 20м<sup>2</sup>

Все применяемые в работе материалы предоставляет подрядчик.

3 Дополнительные требования к выполнению работы: монтаж и сдачу объекта после ремонта произвести в соответствии с требованиями СНиП.

4 Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ: необходимые документы на применяемые в работе материалы.

5 Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	Здание решеток БОС		10049

Нач. ЦВКиОС

Тимофеев И.В.

Согласовано:  
Главный специалист по направлению

Сорокин А.И.

Исп.  
(зам.нач.ЦВКиОС Паршин А.А. тел 7124)