



Утверждаю:

Главный инженер

Техническое задание

« » 2011

№ 16-00/24-184 Ремонт монтажного проема НТВ

Владелец объекта: ЦВКиОС

1 Срок проведения работ: июль 2011 года

2 Общие требования к работе:

Демонтаж и монтаж опорных стоек для пролетов до 24м – 0,2т

Подготовка бетонной поверхности к бетонированию – 8м²

Устройство перемычек – 0,7м³ железобетона

Установка закладных деталей весом до 4кг – 0,004т

Монтаж защитных ограждений оборудования – 0,5т конструкций

Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности (ПТСД 110-С0.7 - панели трехслойные с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит доборные, толщина 80мм) при высоте до 50м – 9м²

Монтаж кровельного покрытия из профнастила с полимерным покрытием С – 21, толщиной 0,8мм при высоте здания до 25м к несущим конструкциям – 16м²

Демонтаж и монтаж стального трубопровода диаметром 50мм – 15м

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600мм – 16м²

Масляная покраска металлических поверхностей – 21м²

Все применяемые в работе материалы поставляется подрядчик.

3 Дополнительные требования к выполнению работы: монтаж и сдачу объекта после ремонта произвести в соответствии с требованиями СНиП.

4 Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ: необходимые документы на применяемые в работе материалы.

5 Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	Насосная 2-ого подъема технической воды		10022

Нач. ЦВКиОС

Тимофеев И.В.

Согласовано:

Главный специалист по направлению

Сорокин А.И.

Исп.

(зам.нач.ЦВКиОС Паршин А.А. тел 7124)