

**Техническое задание  
на установку противопожарных дверей в 5 корпусе**

№ п/п	Наименование работ	Объем
1.	Демонтаж деревянных дверных блоков	8,4 м <sup>2</sup> / 3 шт.
2.	Демонтаж м/к	0,1 т
3.	Разборка бетонного основания	0,1 м <sup>2</sup>
4.	Монтаж противопожарной двери EI30 глухой однопольной 1,3*х2,25* м с замкнутой коробкой с низким порогом. Установить доводчик GEZE 1000, без замка, ручка дверная – скоба	1 шт.
5.	Монтаж противопожарных дверей EI30 глухих однопольных 0,9*х2,0* м с замкнутой коробкой, с установкой доводчиков GEZE 1000, замков	2 шт.
6.	Устройство бетонных полов толщ.50 мм из бетона М200 с шлифованием поверхности	2 м <sup>2</sup>
7.	Улучшенная штукатурка стен	6 м <sup>2</sup>
8.	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен по штукатурке	6 м <sup>2</sup>
9.	Погрузка и перевозка строительного мусора	

**Примечание:**


Размеры со \* уточнить по месту.

Цвет дверей – серый.

Двери предназначены для организации входных групп в интенсивно посещаемых помещениях.

Материалы, применяемые при производстве работ, должны иметь сертификаты пожарной безопасности.

Заместитель начальника МСЦ по ОТВ



В.А.Куликов