


Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

 А.Н. Тимагин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2011г.


Техническое задание № 34  
ремонт пола на участке металлопокрытия ЦЧДиТГО  
в корпусе № 3 (инв. № 010003).

№№ п/п	Наименование работ	Объём работ
1	Разборка пола из кислотоупорной плитки	38м <sup>2</sup>
2	Разборка цементной стяжки толщ. 20мм	38м <sup>2</sup> /0,76м <sup>3</sup>
3	Устройство гидроизоляции пола в 2 слоя из наплавляемого материала	38м <sup>2</sup>
4	Устройство стяжки толщ. 20мм из кислотоупорного раствора	38м <sup>2</sup> /0,76м <sup>3</sup>
5	Устройство покрытия из кислотоупорной керамической плитки	38м <sup>2</sup>

Примечание:


при составлении сметной документации учесть погрузку и вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км.

Главный архитектор



С.В. Кривенков

Инженер по т/н ОТНПЭ УГА



Т.В. Сачкова