


Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЗМЗ»

 А.Н.Тимагин

« ____ » _____ 2011г.

Техническое задание № 175


Кап. ремонт оконных блоков в химико-спектральной лаборатории
южных бытовых ЦРД, корп. 1.
инв № 010001

№ пп	Наименование работ	Итого
1	Разборка деревянных оконных блоков	12,8м ² /4шт
2	Разборка бетонных подоконников	4шт/8мп
3	Ремонт кирпичной кладки стен	0,5м ³
4	Герметизация трещин в кирпичной стене монтажной пеной	10мп
5	Заделка трещин цементным раствором	10мп
6	Установка оконных блоков из пластикового профиля Exprof (Rehaу, КВЕ) с герметичными двухкамерными стеклопакетами (стекло 4М1г. Бор) с поворотнo-откидным открыванием, швы монтажных узлов примыканий согласно ГОСТ 30971-2002. Фурнитура Zigenia (Германия).Размеры окон 1,75x1,8м	12,8м ² /4шт
7	Устройство утепленных пластиковых откосов шир. до 400мм	9м ²
8	Установка пластиковых уголков на откосы окон	22мп
9	Установка пластиковой подоконной доски шир. до 400мм	8,8мп/4шт
10	Установка окрашенного оцинкованного слива шир. до 300мм	8,8мп/4шт
11	Ремонт штукатурки стен цем.-изв. раствором	5м ²
12	Штукатурка наружных откосов	5м ²
13	Ул. м/окраска стен р/о с расч. до 10%	10м ²
14	Окраска наружных откосов вод.эм. составами	5м ²
15	Погрузка и вывоз мусора до 15 км	

Примечание:

- Размеры оконных блоков **уточнить** по месту, эскиз прилагается

Главный архитектор



С.В. Кривенков

Ведущий инженер по т/н УГА



В.Ф. Заболонкова