

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер ОАО «ЗМЗ»


А.Н.Тимагин

Техническое задание № 463

**«СМР по перемещению ГЭИ ЭЦ на территорию склада УТС УОИК.
 Монтаж пожарной сигнализации»**


№№ п/п	Наименование работ	Объем работ
1.	Выключатель автоматический ВА47-29 220В I _p =10А в существующем ЦРн	1 шт.
2.	Монтаж приемно-контрольного прибора «Магистр-12»(существующе-го)	1 шт.
3.	Монтаж передатчика (существующего)	1 КОМПЛ.
4.	Монтаж антенны (существующей)	1 шт.
5.	Монтаж блока бесперебойного питания ББП (существующего)	1 шт.
6.	Монтаж извещателя «Спектрон-201Н» (существующего)	7 шт.
7.	Монтаж извещателя ручного ИР-1 (существующего)	2 шт.
8.	Монтаж извещателя дымового ДИП (существующего)	10 шт.
9.	Монтаж устройства контроля шлейфа УКШ-1 (существующего)	3 шт.
10.	Монтаж оповещателя светового (существующего)	2 шт.
11.	Монтаж оповещателя звукового (существующего)	2 шт.
12.	Блок защиты линии БЗЛ	
13.	Кабель КПСЭнг FRHF 2x0,5 в проложенном кабель-канале	35 м
14.	Кабель КПСЭнг FRHF 2x2x0,5 в проложенном кабель-канале	165 м
15.	Кабель КПСВ 20x0,5 в трубе гофрированной Ø25мм на тресе	50 м
16.	Кабель КПСВ 20x0,5 в проложенном кабель-канале	20 м
17.	Кабель ВВГнг 3x1,5 в проложенном кабель-канале	5 м
18.	Кабель-канал 40x16 L=2м по стене	40 шт.
19.	Кабель-канал 16x10 L=2м по стене	16 шт.
20.	Коробка УК-2П на стене	6 шт.
21.	Канат стальной Ø4,8мм	50 м
22.	Зажим К676У3	2 шт.
23.	Муфта натяжная К804У3	1 шт.
24.	Узел натяжной УНП(1)-200x200	1 шт.
25.	Кронштейн для крепления троса	2 шт.
26.	Труба 18x1,6	1 шт.

27.	Перемишка для заземления ПГС-25-280У2,5	2 шт.
28.	Наладка, испытания с предоставлением соответствующих протоколов и сертификатов	

Особые условия:

1. Требования к подрядной организации:
 - наличие Свидетельства(лицензии) на право осуществления производства работ по монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
2. Работы производить в стесненных условиях в действующем производстве с выполнением требований по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности.
3. После окончания строительно-монтажных работ сдать заказчику исполнительную документацию.

Начальник ОКС



А.А.Субботин