



Утверждаю:
Главный инженер
А.В. Кильдишев

Техническое задание

№ 44-00/14 на **демонтаж, монтаж оборудования**

« _____ » 2010 г.

(кап. ремонт, текущий ремонт, сервисное обслуживание, модернизация и т.д.)

Объект: подкрановые пути кран-балок

Инв. № ---

Владелец объекта ЦСИД-4 (44-00)

1. Срок проведения работ
05.2010 – 07.2010

2. Общие требования к работе (услуге)

Выполнить работы в установленные сроки. При производстве работ соблюдать требования промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. При производстве работ применять исправные и сертифицированные инструмент, оборудование и материалы.

3. Дополнительные требования к выполнению работы (услуги).

Наличие аттестации работников на знание нормативно-технических документов в области промышленной безопасности. Опыт работы организации по данному виду деятельности не менее 5 лет.

4. Объем выполняемых работ.

Демонтаж подкрановых путей кран-балок выполненных из двутавра № 24. Приобретение материалов (двутавр №24М и др.). Монтаж путей. Приведение путей в соответствие с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) (нивелировка и рихтовка).

5.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	Пути подкрановые подвесные.	Двутавр № 24	—

6. Требование к технической документации.

По окончании работ составить паспорт кранового пути и сдать его в эксплуатацию в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00).

7. Комплект чертежей

Начальник ЦСИД-4

С.Е. Осинин

Согласовано:
Начальник ОПК УПБ

А.А. Дубровин