УТВЕРЖДАЮ
Начальника ПГЭ ОАО «ЗМЗ»
_____ А. И. Сорокин
«____»_____ 2009г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на организацию учёта расхода сжатого воздуха на выходе из поршневой компрессорной

1. В связи с уменьшением объёмов производства уточнить данные по минимальному, номинальному и максимальному расходу воздуха. При их несоответствии с существующим проектом внести в проект узла учёта необходимые изменения и согласовать их с заказчиком и Нижегородским центром стандартизации метрологии и сертификации.
2. Смонтировать узел учета сжатого воздуха в поршневой компрессорной согласно проектной документации.
3. Произвести пуско-наладочные работы.
4. Оформить паспорт узла учёта согласно требованиям заказчика.
5. Сдать узел учёта в эксплуатацию.

ТРЕБОВАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

1. СМР выполнить в соответствии с требованиями действующих НПА и НТД, регламентирующих деятельность в данной сфере, а также требованиями норм экологической и пожарной безопасности.
2. Корректор СПГ762 применяемый в узле учёта должен быть оборудован интерфейсом RS-485 для передачи данных по расходу и давлению в автоматизированную систему.
3. Работы проводятся в условиях действующего производства.

Согласовано,

Начальник теплоцеха А.Н. Андреев

Начальник БЭАСиПЭП С.В. Осипов