

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №30-13/ 13-11
на проведение монтажных работ по изменению воздуховода вентсистемы
В-43 в осях А-Б/15-18 в литейном цехе №1

1. Наименование услуги.

1.1 Изменить высоту расположения воздуховода Ø300мм с 4000мм до 6500мм с увеличением его протяженности на 11000мм;

1.2 Монтаж воздуховода выполнить на существующих колоннах на высоте 6500мм;

1.3 Произвести врезку воздуховода Ø300мм в существующий воздуховод Ø300мм вентсистемы В-49 на высоте 6500мм;

1.4 Произвести демонтаж следующего оборудования и м/к:

1.4.1 Воздуховоды: Ø300мм (L=10500мм, на высоте H=4000÷5000мм); Ø1000мм (L=17000мм на высоте H=3000÷12000мм);

1.4.2 Вентилятор с двигателем m=753кг на высоте H=2500мм;

1.4.3 Вент.площадка с размерами 3000x3000x2500мм (швеллер 16, L=22000мм, m=310кг; уголок 120, L=9000мм; лист ст.5, 3000x3000мм, m=370кг);

2. Выполнить монтажные работы, включая необходимые для этого материалы, инструмент и оборудование.


/ Начальник ОИ литейного цеха №1



07.12.2011

Т.А. Алешина

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОРО литейного цеха №1



07.12.2011

В.А. Хлопочкин