

Утверждаю

главный инженер ОАО «ЗМЗ»

 А. В. Кильдишев

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010г.

Техническое задание № 62

**Ремонт оконных блоков в лаборатории БОС**

Инвентарный № 010020

№№ пп	Наименование работ	Объем
1.	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	3шт/ 7,65м <sup>2</sup>
2.	Установка оконных блоков из пластиковых профилей (профиль «Ехprof», фурнитура «Zigenia»). Размер оконного блока 1700(h)x1500*мм	3шт/ 7,65м <sup>2</sup>
3.	Устройство утепленных пластиковых откосов шириной 350 мм	3,6м <sup>2</sup>
4.	Установка пластиковых наличников	15мп
5.	Установка подоконных пластиковых досок шириной 400 мм	3шт/ 5,3мп
6.	Смена подоконного слива из оцинкованой стали шириной до 300 мм	3шт/ 4,5мп
7.	Ремонт штукатурки стен S до 1 м <sup>2</sup>	2м <sup>2</sup>
8.	Штукатурка откосов под подоконной доской и сливом	2,5м <sup>2</sup>
9.	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен вновь	3м <sup>2</sup>


Примечание: при производстве работ предусмотреть погрузку и вывоз мусора на расстояние до 15 км;

\*- размеры уточнить по месту

Начальник ОТНиПЭ

 А.В. Пестряков

Инженер по т/н ОТНиПЭ

 Т.В. Громова