



Утверждаю:
Главный инженер
А.В. Кильдишев

Техническое задание

«___» _____ 2010г.

№ _____ на реконструкцию
системы учёта фекальных стоков КНС-4

Объект: Канализационная насосная станция №4
Инв. №10493
Владелец объекта: ЦВКиОС

1. Срок проведения работ: с 01.07.2010 г. по 31.10.2010 г.
2. Общие требования к работе:
Провести реконструкцию 2-х коммерческих узлов учёта фекальных стоков в канализационной насосной станции №4 с выполнением ниже перечисленных работ.
3. Дополнительные требования к выполнению работы:
- Работы проводятся в условиях действующего производства.
4. Объем выполняемых работ.
- Провести демонтаж оборудования существующих узлов учёта.
- Провести необходимые замеры, в том числе и существующих расходов фекальных стоков с целью их уточнения.
- Провести монтаж новых узлов учёта на базе прибора «ДПК-4» (Приборы учёта ДПК-4 должны быть оборудованы интерфейсом RS-232 или RS-485).
- Выполнить пуско-наладочные работы с проведением контрольных замеров объёмов проходящей жидкости.
- Внести необходимые изменения и дополнения в существующие паспорта узлов учёта фекальных стоков канализационной насосной станции №4.
- Провести экспертизу изменений и дополнений в паспортах узлов учёта фекальных стоков в Нижегородском центре стандартизации метрологии и сертификации.
- Сдать узлы учёта расхода заказчику.
- 5.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	Канализационная насосная станция №4		10493

Требование к технической документации – отсутствуют.
Комплект чертежей – отсутствуют.

Начальник производства
главного энергетика

А.И. Сорокин

Согласовано:

Главный специалист по направлению

И.В. Тимофеев

Исп.

Начальник уч-ка Медведев И.В. тел. 78-33