


Техническое задание
на устройство металлического ограждения буферной площадки
в осях 59-63/А-В в ЦСД (пристрой 3 корпуса)

№ п/п	Наименование работ	Объем
	АС-4648	
1.	Разборка бетонных полов	36 м2
2.	Разборка бетонных оснований под полы	7,1 м3
3.	Разработка грунта 2 гр.	7,6 м3
4.	Уплотнение грунта щебнем	27 м2
5.	Устройство фундаментов-столбов из бетона М200	2,5 м3
6.	Устройство фундаментов-столбов из бетона М150	2,7 м3
7.	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,497 т
8.	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,067 т
9.	Устройство стен подвалов из бетона В10	0,6 м3
10.	Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий глуб.135мм, ф=14мм	40 отв.
11.	Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий глуб.75мм, ф=10мм	28 отв.
12.	Постановка болтов химических FHB-II-AL	68 шт.
13.	Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий глуб.220мм, ф=18мм	6 отв.
14.	Сверление в ж/б конструкциях вертикальных отверстий глуб.100мм	47 отв.
15.	Постановка анкерных болтов	9 шт.
16.	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	44 шт.
17.	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,228 т
18.	Монтаж и стоимость стоек	4,652 т
19.	М/к из сортовой стали	0,626 т
20.	Монтаж щитов металлических	5,259 т
21.	Монтаж м/к из листовой стали	0,051 т
22.	Монтаж балок	0,735 т
23.	Устройство ворот со стальными коробками и метал. полотнами	1,118 т
24.	Масляная окраска метал. поверхностей за 2 раза	340 м2
25.	Погрузка и перевозка строительного мусора	54 т

Начальник ОКС



А.А. Субботин