



Утверждаю:

Первый заместитель главного
инженера

А.В.Кильдишев

Техническое задание

№ 79-02/79 на текущий ремонт системы отопления (кап.
ремонт, текущий ремонт, сервисное обслуживание,
модернизация и т.д.)

«___» _____ 200__

Объект Гостевой дом по ул. Чайковского, 16Инв. № 15Владелец объекта ОАО «ЗМЗ» (Управление социально-бытового комплекса)

1. Срок проведения работ

Июнь-июль 2010 года

2. Общие требования к работе (услуге)

Работы выполнить согласно нормативных документов на теплоснабжающие установки и тепловые сети

3. Дополнительные требования к выполнению работы (услуги).

При выполнении работ обеспечить сохранность существующего интерьера и имущества

4. Объем выполняемых работ.

4.1. Демонтаж и установка ~~радиаторов~~ насосов - 1 шт

4.2. Смена арматуры вентилей и клапанов диаметром 20 мм – 9 шт. ✓

4.3. Смена арматуры вентилей и клапанов диаметром 32 мм – 6 шт. ✓

4.4. Демонтаж и установка манометров с трехходовым краном – 4 комплекта ✓

4.5. Изоляция трубопроводов трубками (из вспененного полиэтилена «Гермафлекс») –
24 пм ✓

4.6. Ремонт алюминиевых радиаторов – 8 шт. ✓

4.7. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления с оформлением акта
– 70 п м ✓

4.8. Замена радиаторов алюминиевых 500 11-секционных – 1 шт. ✓

4.9. Замена радиаторов алюминиевых 350 10-секционных – 2 шт. ✓

4.10. Замена радиаторов алюминиевых 350 9-секционных – 2 шт. ✓

4.11. Замена радиаторов алюминиевых 350 4-секционных – 2 шт. ✓

4.12. Промывка трубопроводов диаметром 50-65 мм – 70 п м ✓

4.13. Вывоз строительного мусора

5. Требование к технической документации

Работы выполнить согласно проекту

6. Комплект чертежей прилагается на 2 листах

Начальник УСБК

С.Н.Морев

Разработчик:

Начальник СТО УСБК

78-04

С.К.Ерышев

Исправлено по ВЕРИТЬ

64-02.

31/05-10