


Утверждаю

Зам. Главного инженера ОАО «ЗМЗ»

 А. В. Кильдишев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2010г.

Техническое задание № 190

На капитальный ремонт оголовка дымовой трубы Н=98,4 м


Инвентарный № 020071

1.	Расчистка оголовка трубы от пыли и рыхлого бетона механическим способом	9,1 м <sup>2</sup>
2.	Нанесение насечки на глубину 5 мм на поверхность оголовка	9,1 м <sup>2</sup>
3.	Устройство гидроизоляции оголовка составом «Пенетрон» (нанесение за 2 раза)	9,1 м <sup>2</sup>
4.	Нанесение бетонной смеси на основе состава «Макфлоу» за 3 раза (толщина слоя не более 35мм) под чугунное литье	9,1 м <sup>2</sup>
5.	Окраска звеньев колпака лаком КО-08 (1 слой- до установки; 2 слой после установки)	9,1 м <sup>2</sup>
6.	Установка колпака из типовых чугунных звеньев марки ЧХ1 по ГОСТ 7769-82 согласно чертежам 31401-61,62,63,64 на оголовок трубы	2,593 т
7.	Подливка цементного раствора толщиной 35мм в отверстия колпака с наружной стороны трубы	9,1 м <sup>2</sup>

Начальник ОТНиПЭ

  
А. В. Пестряков

Инженер по т/н ОТНиПЭ

  
Т. В. Громова

