



Утверждаю:

Главный инженер

Техническое задание

№ 16-00/24-226 на капремонт аварийных участков
труб канализационного коллектора

« » 20

Владелец объекта: ЦВКиОС

1. Срок проведения работ: февраль 2012 года

2. Общие требования к работе:

- Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 сильно налипающий грунт – 7м³
- Устройство бетонной подготовки бетон М 200 – 1,2м³
- Установка упоров - 10кг
- Демонтаж: фасонных частей стальных сварных диаметром 500,600 мм – 0,48т
- Изготовление фасонных частей (тройник, переходы) – 0,385т
- Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 300-800 мм (отвод диам.530-1шт, переход 630х530-2шт., тройник диам.530 с заглушкой– 0,385т
- Покрытие битумной мастикой труб диаметром 500 мм - 0,5м
- Покрытие битумной мастикой труб диаметром 600 мм – 3м
- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 сильно налипающий грунт – 4м³
- Погрузка грузов - 0,385т
- Перевозка груза - 0,385т
- Разгрузка груза - 0,385т

3. Дополнительные требования к выполнению работы: монтаж и сдачу объекта после ремонта произвести в соответствии требованиям СНиП.

4. Список документации, которую должен предоставить Исполнитель после выполнения работ : необходимые документы на применяемые в работе материалы.

5. Перечень оборудования.

№ п/п	Наименование оборудования	Марка/Модель	Инв. №
1	Напорный коллектор от КНС-3А до БОС		30031

Нач. ЦВКиОС

Согласовано:

Главный специалист по направлению

Тимофеев И.В.

Хлебников Д.В.

Исп.

(зам.нач.ЦВКиОС Паршин А.А. тел 7124)