

1. Указанные работы проводятся в технологических траншеях прессового цеха № 1,2,3.

2. Цель работ :

Произвести капитальный ремонт автоматической системы порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. Замена порошковых модулей типа «Буран» в количестве 36 шт.

3. Перечень предлагаемых работ :

- демонтаж старых модулей;
- монтаж новых модулей МПП-2,5 «Буран»;
- установка блоков питания ИВЭПР 5а с АКБ в кол. 3 шт.;
- монтаж извещателя пожарного ручного ИПР в кол. 6 шт.;
- монтаж приборов приемно-контрольных «Магистр ПУ» в кол. 6 шт.;
- установка клавиатуры управления «ГрандМагистр-ПУ» в кол. 2 шт.;
- монтаж светового табло «Порошок уходи», «Выход» в кол. 6 шт.;
- монтаж коробки распределительной УК-2П (ОУ) в кло. 36 шт., КРТН 10*2 в кол. 3 шт.;
- установка светосигнального устройства «Маяк-КП» в кол. 6 шт.;
- установка выносного устройства ВУОС в кол. 6 шт.;
- замена проводки общей длиной 600 м.;
- подключение установленных модулей в единую систему автоматического пожаротушения;
- производство пуско-наладочных работ;
- сдача выполненных работ;
- оформление акта принятия выполненных работ.

4. Требования заказчика :

- гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев;
- производство работ возможно в технологических траншеях в рабочее время.
- предоставить измененную конструкторскую документацию;
- предоставить паспорта и сертификаты на установленное оборудование и материалы.