

Согласовано:
Главный архитектор
ОАО «ЗМЗ»

С.В. Кривенков

Утверждено
Главный инженер
ООО «УАЗ-Технистрument» ЗАО

С.В. Рабеко

Техническое задание № 2
Ремонт мужской душевой на 1-м этаже бытовых корпусов № 2.

№ пп	Наименование работ	Объем работ (душевая)	Объем работ (преддуш.)	Объем работ (раздевалка)	ИТОГО
1	Расчистка потолка, стен и балок от краски	30м2	15м2	43м2	88м2
2	Ремонт штукатурки потолка	10м2	1м2	10м2	21м2
3	Ремонт штукатурки стен	-	5м2	-	5м2
4	Ремонт штукатурки откосов	1,5м2	1,5м2	1м2	4м2
5	Разборка пола из керамической плитки	25м2	-	-	25м2
6	Ремонт выравнивающей цементно-песчанной стяжки t=30мм у трапа	2м2	-	-	2м2
7	Устройство гидроизоляции пола «Глимс Водостоп» в 2 слоя	25м2	-	-	25м2
8	Устройство пола из керамической плитки разм. 300x300 на клею ЕК 3000	25м2	-	-	25м2
9	Устройство плинтуса шир. 100мм из керамической плитки	20п.м/2м2	-	-	20п.м/2м2
10	Ремонт облицовки стен и откосов глазурованной плиткой «CONSOLIT 306»	1,5м2	1,5м2	1м2	4м2
11	Обработка потолка и балок составом против плесени и грибка	28м2	5м2	20м2	53м2
12	Обработка стен составом против плесени и грибка «CONSOLIT 306»	2м2	10м2	23м2	35м2
13	Обработка потолка, балок укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения	28м2	5м2	-	33м2
14	То же стен	2м2	10м2	-	12м2
15	Улучшенная окраска потолка и балок вновь в/э краской для влажных помещений	28м2	5м2	20м2	53м2
16	То же стен	2м2	10м2	-	35м2
17	М/окраска труб р/о за 2 раза	3м2	4м2	2м2	9м2
18	То же радиаторов	-	3м2	2,5м2	5,5м2
19	Улучшенная м/окраска дверного блока за 2 раза с расч. до 10%	-	6м2	6м2	12м2
20	Масляная окраска цементного плинтуса за 2 раза с расчисткой	-	1м2	2м2	3м2

Примечание:

- при составлении сметной документации учесть погрузку и вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км;
- цветное решение согласовать с заказчиком.

Инженер по т/н УГА
Мастер АХЧ ООО «УАЗ-Технистрument» ЗАО

Т. В. Сачкова
Ю.Н. Осин

Таблица 2

	Наименование работ	Объём работ (Душевая)	Объём работ (Душевая)	ИТОГО
1	Замена чугунного раструба Ф100 L- 80mm	2штг		2штг