

### Техническое задание

Наименование лота	Ед.изм.	Кол -во	Планируемый график оплаты
Демонтаж недостроенного здания главного корпуса 3-4 очереди НТЭЦ-4. Реализация Покупателю ТМЦ полученных в ходе демонтажных работ: 1. Металлоконструкций б/у - 1181 тн. ; 2. Ж/б плиты перекрытия б/у - 154 шт.; 3. Ж/б панели стеновые б/у - 420 шт.	объект	1	100% оплата товара до начала работ; оплата демонтажных работ после подписания актов КС-2

Коммерческое предложение Покупателя обязательно должно содержать: попозиционную стоимость товара, стоимость демонтажных работ и срок проведения демонтажных работ недостроенного здания главного корпуса 3-4 очереди НТЭЦ-4.

Технические характеристики: Ориентировочный состав материальных ценностей, планируемых к получению в результате демонтажа объекта, ОБЯЗАТЕЛЕН ОСМОТР ОБЪЕКТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОКУПАТЕЛЯ:

Наименование ТМЦ	Ед.изм.	Кол-во
Колонны металлические (балка двутавровая р-р 1000*320, 600*230 мм высотой от 12 до 30 м) и др.	Тонна	561
Балки металлические 1000*320(от подкранового пути); 600*230; 700*300; 500*220; 300*200 мм длиной от 9,5 до 13 м и др.	Тонна	300
«Связи» (уголок 160*160 I=6м и др.)	Тонна	148
Фермы	Тонна	40
Железобетонные изделия б/у (в том числе целые и ломанные)	шт	574
Негодные металлоконструкции (лом)	Тонна	132

Требование к результатам работ: Необходимо наличие лицензии на сбор лома черных металлов, отгрузка металлолома будет происходить в рабочее время. Покупатель должен демонтировать материальные ценности (т.е. разобрать недостроенное здание), выборка материальных ценностей осуществляется силами Покупателя. Покупатель обязан вывезти с территории станции неметаллические составляющие, в том числе железобетонные изделия б/у, строительный мусор и любые другие отходы, образовавшиеся в ходе демонтажа объекта; по завершении демонтажа на месте проведения работ должна остаться ровная площадка (фундамент, не возвышающийся над общим уровнем почвы демонтировать не обязательно).

Требования к условиям оплаты: 100% оплата товара до начала работ; оплата за демонтаж осуществляется Продавцом в течении 7 (семи) дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы КС-2.

#### Требования к участникам:

1. Наличие в информационной карте участника на МТС «Фабрикант» следующих документов:

- 1) Устав предприятия
- 2) Протокол собрания учредителей об избрании директора (данные обновляется каждые полгода)
- 3) Свидетельство о постановке на налоговый учет
- 4) Свидетельство о гос. Регистрации
- 5) Выписка из ЕГРЛ (данные обновляется каждые полгода)
- 6) Сведения о наличии имущества (данные обновляется каждые полгода)
- 7) Бухгалтерский баланс за прошедшее полугодие (данные обновляется каждые полгода)

Данные документы должны быть отсканированы и выложены на МТС «Фабрикант» в файлах информационной карты участника для возможности оперативной проверки участника службой экономической безопасности.

Начальник отдела реализации прочих активов



А. Ю. Толстов